


До


Понуда Бр. /20

датум

Валута 5 дена

рб	Опис на артикал-услуга	кол.	цена	износ без ддв	ддв	Вкупно со ддв	
1	Систем 120/2. Еден селективен сончев колектори (2м2)-Леов-Грчки со сигурносно стакло.Бојлер со емајлиран казан 120 лит. Надворешно Инокс обвивка. Гаранција 5 г.на казан, 2 г. на електрика. Метална носечка конструкција за рамен кров, фитинг со Инокс црева.	ком	1	31429	31429	5%	33000
2	Еколошки (неотровен) антифриз за солар -36°	литри	12	81	966	18%	1140
3	Спуштање на 2 водоводни линии од соларен бојлер до поткровје: ППР водоводна цевка (8мx40=320), Адаптери Ф20 на 1/2"(2x95=190), Термичка изолација Ф50 (4мx190=760). Вкупно: 320+190+760=1270 денари	ком	1	1076	1076	18%	1270
4	Ситни материјални трошоци (Марр gas, калај, пјур пена, салонит шраф за греди, 4 м. профи 20*40)	ком	1	950	950	18%	1121
5	Работна рака за монтажа на соларен систем на кров, без разгранување на водоводна низ стамбен објект.	ком	1	4500	4500	18%	5310
6	Покажувач на Температура со голем LCD Екран	ком	1	1017	1017	18%	1200

Вкупно без ддв 39938

ДДВ 5% 1571

ДДВ 18% 1532

Вкупно со ДДВ 43041

Попуст 5 % 2152

Финална цена со ДДВ 40889

Напомена:

Не пресметано електричен кабел и материјал за водовод низ стамбен објект (материјал и работна рака)

Изготвил

 Дип.маш.инг
Зоран Трајков




жиро с-ка: 270050084090106

едб МК4029995111813

Банка Халк Банка