

До

ШТИП

Понуда Бр. /20

датум 2020

Валута 5 дена

рб	Опис на артикал-услуга	кол.	цена	износ без ддв	ддв	Вкупно со ддв	
1	<b>Систем 150/3.</b> Два селективни сончеви колектори (Леов-Грчки) (2*1,5м2) со сигурносно стакло.Бојлер со емајлиран казан 150 лит. Надворешно Инокс обвивка. Гаранција 5 г.на казан, 2 г. на електрика. Метална носечка конструкција за рамен кров, фитинг со Инокс црева.	ком	1	41905	41905	5%	44000
2	Еколошки (неотровен) антифриз за солар -36°	литри	14	81	1127	18%	1330
3	Спуштање на 2 водоводни линии од соларен бојлер до поткровје: ППР водоводна цевка (8м*40=320 ден.), Адаптери Ф20 на 1/2"(2*95=190 ден.), Термичка изолација Ф50 (4м*190 ден.=760). Вкупно: 320+190+760=1270 денари	ком	1	1076	1076	18%	1270
4	Ситни материјални трошоци ( Марр gas, калај, пјур пена, салонит шраф за греди, 4 м. метален профил 20*40)	ком	1	1290	1290	18%	1522
5	Работна рака за монтажа на соларен систем на кров, без разгранување на водоводна низ стамбен објект.	ком	1	5000	5000	18%	5900

**Напомена:**

Не пресметано електричен кабел и материјал за водовод низ стамбен објект ( материјал и работна рака)

**Вкујно без ддв** 50398

**ДДВ 5%** 2095

**ДДВ 18%** 1529

---

**Вкујно со ДДВ** 54022

**Попуст 5 %** 2701

**Финална цена со ДДВ** 51321

жиро с-ка: 270050084090106

едб МК4029995111813

Банка Халк Банка


