

До



Понуда Бр. /21

датум

Валута 5 дена

рб	Опис на артикал-услуга	кол.	цена	износ без ддв	ддв	Вкупно со ддв	
1	Систем 120/2. Еден селективен сончев колектори (2м2)-Фул Плејт КС со сигурносно стакло.Бојлер со емајлиран казан 120 лит. Надворешно Инокс обвивка. Гаранција 5 г.на казан, 2 г. на електрика. Метална носечка конструкција за рамен кров, фитинг со Инокс црева.	ком	1	35452	35452	5%	37225
2	Еколошки (неотровен) антифриз за солар -36°	литри	12	81	966	18%	1140
3	Спуштање на 2 водоводни линии од соларен бојлер до поткровје: ППР водоводна цевка (8м×40=320), Адаптери Ф20 на 1/2"(2×95=190), Термичка изолација Ф50 (4м×190=760). Вкупно: 320+190+760=1270 денари	ком	1	1270	1270	18%	1499
4	Ситни материјални трошоци (Марр gas, калај, пјур пена, салонит шраф за греди, 4 м. профи 20*40)	ком	1	950	950	18%	1121
5	Работна рака за монтажа на соларен систем на кров, без разгранување на водоводна низ стамбен објект.	ком	1	6000	6000	18%	7080
6	Покажувач на Температура со голем LCD Екран	ком	1	1017	1017	18%	1200

Напомена:

Нее пресметано електричен кабел и материјал за водовод низ стамбен објект (материјал и работна рака). На денот на монтажа сопственикот или друго назначено лице треба да биде на објектот. Обавезно да има поставено сигурносно неповратен вентил на ладна линија.

Положбата за системот ја утврдува екипата за монтажа

Вкупно без ддв 45655

ДДВ 5% 1773

ДДВ 18% 1837

Вкупно со ДДВ 49265

Попуст 5 % 2463

Финална цена со ДДВ 46801

Потпис на корисник:

 Изработил: *Управител-Дипл.маш.инж Зоран Трајков*



жиро жиро с-ка: 270050084090106

жиро едб МК4029995111813

Банк Банка Халк Банка