

ДО

Понуда Бр. 21

Датаум

Валута 15 дена

| рб | Опис на артикал/услуга                                                                                                                                                                                                                                                        | кол   | Цена | Износ без ддв | ДДВ   | ВКУПНО СО ДДВ |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 1  | <b>Систем 150/2,5.</b> Еден селективен сончев колектори (Фулплејт КС) (2,5м2) со сигурносно стакло.Бојлер со емајлиран казан 150 лит. Надворешно Инокс обвивка. Гаранција 5 г.на казан, 2 г. на електрика. Метална носечка конструкција за рамен кров, фитинг со Инокс црева. | парче | 1    | 39524         | 39524 | 5%            | 41500 |
| 2  | Спуштање на 2 водоводни линии од соларен бојлер до поткровје: ППР водоводна цевка (8м×40=320), Адаптери Ф20 на 1/2"(2×95=190), Термичка изолација Ф50 (4м×190=760). Вкупно: 320+190+760=1270 денари                                                                           | парче | 1    | 1200          | 1200  | 18%           | 1416  |
| 3  | Еколошки антифриз за соларен систем(-36°)                                                                                                                                                                                                                                     | Литри | 14   | 81            | 1127  | 18%           | 1330  |
| 4  | Ситни материјални трошоци(маггас, 40ц20 профил,пјурпена,салонит штраф за греда)                                                                                                                                                                                               | парче | 1    | 1290          | 1290  | 18%           | 1522  |
| 5  | Работна рака за монтажа на соларен систем на кров, без разгранување на водоводна низ стамбен објект.                                                                                                                                                                          | парче | 1    | 6000          | 6000  | 18%           | 7080  |

**Напомена:**

Нее пресметано електричен кабел и матерјал за водовод низ стамбен објект ( матерјал и работна рака). На денот на монтажа сопственикот или друго назначено лице треба да биде на објектот. Обавезно да има поставено сигурносно неповратен вентил на ладна линија.

Положбата за системот ја утврдува екипата за монтажа

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <b>Вкупно без ддв</b> | 49141 |
| <b>ДДВ 5%</b>         | 1976  |
| <b>ДДВ 18%</b>        | 1731  |
| <b>Вкупно со ДДВ</b>  | 52848 |

**Потпис на корисник:** Изработил: **Управител-Дипл.маш.инж Зоран Трајков**




Жиро смт. 270050084090106

ЕДБ МК4029995111813

Банка Халк Банка