

До



Понуда Бр. /21

датум 2021

Валута 5 дена

рб	Опис на артикал-услуга	кол.	цена	износ без ддв	ддв	Вкупно со ддв	
1	Систем 150/3. Два селективни сончеви колектори (Грчки) (2*1,5м2) со сигурносно стакло.Бојлер со емајлиран казан 150 лит. Надворешно Инокс обвивка. Гаранција 5 г.на казан, 2 г. на електрика. Метална носечка конструкција за рамен кров, фитинг со Инокс црева.	КОМ	1	44952	44952	5%	47200
2	Еколошки (неотровен) антифриз за солар -36°	литри	14	81	1127	18%	1330
3	Спуштање на 2 водоводни линии од соларен бојлер до поткровје: ППР водоводна цевка (8м×40=320 ден.), Адаптери Ф20 на 1/2"(2×95=190 ден.), Термичка изолација Ф50 (4м×190 ден.=760). Вкупно: 320+190+760=1270 денари	КОМ	1	1076	1076	18%	1270
4	Ситни материјални трошоци (Марр gas, калај, пјур пена, салонит шраф за греди, 4 м. метален профил 20°40)	КОМ	1	1200	1200	18%	1416
5	Работна рака за монтажа на соларен систем на кров, без разгранување на водоводна низ стамбен објект.	КОМ	1	6000	6000	18%	7080

Напомена:

Нее пресметано електричен кабел и материјал за водовод низ стамбен објект (материјал и работна рака). На денот на монтажа сопственикот или друго назначено лице треба да биде на објектот. Обавезно да има поставено сигурносно неповратен вентил на ладна линија.

Положбата за системот ја утврдува екипата за монтажа

Вкупно без ддв 54355

ДДВ 5% 2248

ДДВ 18% 1693

Вкупно со ДДВ 58296

Попуст 5 % 2915

Финална цена со ДДВ 55381

жиро с-ка: 270050084090106

едб МК4029995111813

Банка Халк Банка

Потпис на корисник:
Изработил: Управител-Дипл.маш.инж Зоран Трајков

