

До

Понуда Бр. /21

датум
Валута 15 дена

рб	Опис на артикал-услуга	кол.	цена	износ без ддв	ддв	Вкупно со ддв
1	Систем 200/4. Два селективни сончеви колектори Фулплејт КС (2*2M2) со сигурносно стакло.Бојлер со емајлиран казан 200 лит. Надворешно Инокс обвивка. Гаранција 5 г.на казан, 2 г. на електрика. Метална носечка конструкција за рамен кров, фитинг со Инокс црева.	ком	1	52362	52362	5% 54980
2	Еколошки (неотровен) антифриз за солар -36° Спуштање на 2 водоводни линии од соларен бојлер до поткровје: ППР водоводна цевка (8м×40=320), Адаптери Ф20 на 1/2"(2×95=190), Термичка изолација Ф50 (4м×190=760). Вкупно: 320+190+760=1270 денари	литри	14	81	1127	18% 1330
3	Ситни материјални трошоци (Mapp gas, калај, пјур пена, салонит шраф за греди, 4 м. профи 20*40) Работна рака за монтажа на соларен систем на кров, без разгранивање на водоводна низ стамбен објект.	ком	1	1200	1200	18% 1416
4	Покажувач на Температура со голем LCD Екран	ком	1	1200	1200	18% 1416
5		ком	1	6000	6000	18% 7080
6		ком	1	1017	1017	18% 1200

Напомена:

Не е пресметано електричен кабел и материјал за водовод низ стамбен објект (материјал и работна рака). На денот на монтажа сопственикот или друго назначено лице треба да биде на објектот. Обавезно да има поставено сигурносно неповратен вентил на ладна линија.

Положбата за системот ја утврдува екипата за монтажа

Потпис на корисник: *Изработил: Управител-Дипл.маш.инж Зоран Трајков*



Вкупно без ддв	62906
ДДВ 5%	2618
ДДВ 18%	1898
Вкупно со ДДВ	67422
Попуст 5 %	3371
Финална цела со ДДВ	64051

жиро с-ка: 270050084090106
 едб МК4029995111813
 Банка Халк Банка