

ДО



Понуда Бр. /22

Датаум

Валута 15 дена

рб	Опис на артикал/услуга	кол	Цена	Износ без ддв	ДДВ	ВКУПНО СО ДДВ	
1	Систем 150/2,5. Еден селективен сончев колектори (Фулплејт КС) (2,5м2) со сигурносно стакло. Бојлер со емајлиран казан 150 лит. Надворешно Инокс обвивка. Гаранција 5 г. на казан, 2 г. на електрика. Метална носечка конструкција за рамен кров, фитинг со Инокс црева.	парче	1	45015	45015	5%	47266
2	Спуштање на 2 водоводни линии од соларен бојлер до поткровје: ППР водоводна цевка (8м×40=320), Адаптери Ф20 на 1/2" (2×95=190), Термичка изолација Ф50 (4м×190=760). Вкупно: 320+190+760=1270 денари	парче	1	1200	1200	18%	1416
3	Еколошки антифриз за соларен систем (-36°)	Литри	14	81	1127	18%	1330
4	Ситни материјални трошоци (мапгас, 40ц20 профил, пјурпена, салонит штраф за греда)	парче	1	1290	1290	18%	1522
5	Работна рака за монтажа на соларен систем на кров, без разгранување на водоводна низ стамбен објект.	парче	1	7000	7000	18%	8260

Напомена:

Нее пресметано електричен кабел и матерјал за водовод низ стамбен објект (матерјал и работна рака). На денот на монтажа сопственикот или друго назначено лице треба да биде на објектот. Обавезно да има поставено сигурносно неповратен вентил на ладна линија.

Положбата за системот ја утврдува екипата за монтажа

Потпис на корисник: **Изработил: Управител-Дипл. маш. инж Зоран Трајков**




Вкупно без ддв	55632
ДДВ 5%	2251
ДДВ 18%	1911
Вкупно со ДДВ	59794

Жиро смет. 270050084090106

ЕДБ МК4029995111813

Банка Халк Банка