

До



Понуда Бр. /22

датум

Валута 15 дена

рб	Опис на артикал-услуга	кол.	цена	износ без ддв	ддв	Вкупно со ддв	
1	Систем 150/3. Два селективни сончеви колектори (Фул Плејт КС) (2*1,5м2) со сигурносно стакло. Бојлер со емајлиран казан 150 лит. Надворешно Инокс обвивка. Гаранција 5 г. на казан, 2 г. на електрика. Метална носечка конструкција за рамен кров, фитинг со Инокс црева.	КОМ	1	54334	54334	5%	57051
2	Еколошки (неотровен) антифриз за солар -36°	литри	14	81	1127	18%	1330
3	Спуштање на 2 водоводни линии од соларен бојлер до поткровје: ППР водоводна цевка (8м×40=320 ден.), Адаптери Ф20 на 1/2" (2×95=190 ден.), Термичка изолација Ф50 (4м×190 ден.=760). Вкупно: 320+190+760=1270 денари	КОМ	1	1076	1076	18%	1270
4	Ситни материјални трошоци (Мап Гас, калај, пјур пена, салонит шраф за греди, 4 м. метален профил 20°40)	КОМ	1	1290	1290	18%	1522
5	Работна рака за монтажа на соларен систем на кров, без разгранување на водоводна низ стамбен објект.	КОМ	1	7000	7000	18%	8260

Напомена:

Нее пресметано електричен кабел и материјал за водовод низ стамбен објект (материјал и работна рака). На денот на монтажа сопственикот или друго назначено лице треба да биде на објектот. Обавезно да има поставено сигурносно неповратен вентил на ладна линија.

Положбата за системот ја утврдува екипата за монтажа

Вкупно без ддв 64827

ДДВ 5% 2717

ДДВ 18% 1889

Вкупно со ДДВ 69433

Попуст 5 % 3472

Финална цена со ДДВ 65961

едб МК4029995111813

Банка Халк Банка

жиро с-ка: 270050084090106

Потпис на корисник:
Изработил: Управител-Дипл.маш.инж Зоран Трајков

