

До



Понуда Бр. /22

датум

**Валута** 15 дена

рб	Опис на артикал-услуга	кол.	цена	износ без ддв	ддв	Вкупно со ддв	
1	<b>Систем 200/4.</b> Два селективни сончеви колектори Фулплејт КС (2*2м2) со сигурносно стакло.Бојлер со емајлиран казан 200 лит. Надворешно Инокс обвивка. Гаранција 5 г.на казан, 2 г. на електрика. Метална носечка конструкција за рамен кров, фитинг со Инокс црева.	ком	1	60591	60591	5%	63621
2	Еколошки (неотровен) антифриз за солар -36°	литри	14	81	1127	18%	1330
3	Спуштање на 2 водоводни линии од соларен бојлер до поткровје: ППР водоводна цевка (8м×40=320), Адаптери Ф20 на 1/2"(2×95=190), Термичка изолација Ф50 (4м×190=760). Вкупно: 320+190+760=1270 денари	ком	1	1200	1200	18%	1416
4	Ситни материјални трошоци ( Марр gas, калај, пјур пена, салонит шраф за греди, 4 м. профи 20*40)	ком	1	1200	1200	18%	1416
5	Работна рака за монтажа на соларен систем на кров, без разгранување на водоводна низ стамбен објект.	ком	1	7000	7000	18%	8260
6	Покажувач на Температура со голем LCD Екран	ком	1	1017	1017	18%	1200

**Напомена:**

Нее пресметано електричен кабел и материјал за водовод низ стамбен објект ( материјал и работна рака). На денот на монтажа сопственикот или друго назначено лице треба да биде на објектот. Обавезно да има поставено сигурносно неповратен вентил на ладна линија.

Положбата за системот ја утврдува екипата за монтажа

**Потпис на корисник:** *Изработил: Управител-Дипл.маш.инж Зоран Трајков*




жиро с-ка: 270050084090106

едб МК4029995111813

Банка Халк Банка

**Вкупно без ддв** 72135

**ДДВ 5%** 3030

**ДДВ 18%** 2078

**Вкупно со ДДВ** 77243

**Финална цела со ДДВ** 77243